

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗι 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 121

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ἀριθ. Ζα/180 (1)

Περὶ κηρύξεως ἐκτάσεως ὡς ἀναδασωτέας στὴν περιφέρεια Κοινότητας Ἀμπελοκήπων Ἐπαρχίας Αἰγιαλείας, στὸ Ν. Ἀχαΐας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ἔχοντας ὑπόψη:

1. Τὶς δ/ξεις τῶν ἄρθρων 108, 191, 195 μέχρι καὶ 205 τοῦ Ν.Δ. 86/69 «περὶ δασικοῦ κώδικος», καθὼς καὶ τὶς δ/ξεις τῶν ἄρθρων 24 καὶ 117 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος.

2. Τὶς ἀριθ. 5684/499/ἐγκ.48/11.2.71, 88854/7483/ἐγκ. 104/1.10.1975, 114812/2946/ἐγκ.154/24.12.1975, 10582/539/13.3.76, 215696/1451/9.5.77, 217606/1610/13.6.77 καὶ 204809/761/24.2.78 δ/γὲς Ὑπ. Γεωργίας.

3. Τὶς δ/ξεις τῶν 3200/55 Ν.Δ. 532/70 καὶ Β.Δ. 709/1970 σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀριθ. Α. 14058/30.6.78 ἄρθρ. 5 κεφ. Θ—ΙΙΙ ἐδ. 20 ἀπόφαση τοῦ Νομάρχη Ἀχαΐας, γιὰ ἀνάθεση τῆς ἐξουσίας στοὺς Προϊσταμένους νὰ ὑπογράφουν μὲ τὴν ἔνδειξη «Μὲ ἐντολὴ Νομάρχη».

4. Τὴν 174/18.1.1979 πρόταση τοῦ Δασαρχείου Αἰγίου καὶ χωρὶς πρόταση τῆς Φιλοδασικῆς Ἐπιτροπῆς Αἰγίου, γιατὶ δὲν λειτουργεῖ, καὶ

5. Τό, μὲ κλίμακα 1:20.000 ἀπόσπασμα χάρτη, καθὼς καὶ τὸ ἀπὸ 12.1.79 πρόχειρο κατατοπιστικό, μὲ κλίμακα 1:2000, σχεδιάγραμμα τῆς ἀναδασωτέας ἐκτάσεως, τὰ ὁποῖα ἔφτιαξε ὁ Δασάρχης Αἰγίου Νικόλαος Χοχλιοῦρος, ἀποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ὡς ἀναδασωτέα, τὸ παρακάτω τμῆμα δημόσιας δασικῆς ἐκτάσεως, συνολικοῦ ἐμβαδοῦ δέκα πέντε (15) στρ., ἡ ὁποία (ἔκταση) φέρει τὴ γενικὴ τοπωνυμία «βρωμόβρυση» καὶ βρίσκεται στὴν περιφέρεια Κοινότητας Ἀμπελοκήπων, Ἐπαρχίας Αἰγιαλείας, Νομοῦ Ἀχαΐας.

Ἡ ἀναδασωτέα αὐτὴ ἔκταση, ὅπως φαίνεται καὶ στὸ σχετικὸ σχεδιάγραμμα συνορεύει ὡς ἑξῆς:

Ἀνατολικῶς: Μὲ κτήματα κατοίκων Ἀμπελοκήπων.

Δυτικῶς: Μὲ Δημόσια δασικὴ ἔκταση.

Βορείως: Μὲ ρέμμα καὶ πέρα μὲ κτήματα κατοίκων Ἀμπελοκήπων.


Νοτίως: Μὲ ρέμμα καὶ πέρα μὲ δημόσια δασικὴ ἔκταση καὶ γκρεμό.

Σκοπὸς γιὰ τὸν ὁποῖο κηρύσσεται ὡς ἀναδασωτέα, ἡ παραπάνω ἔκταση εἶναι: α) ἡ ἀποκατάσταση τῆς δασικῆς βλαστήσεως ἀπὸ ἀσφάκιες κλπ., ἡ ὁποία (βλάστηση) ὑπῆρχε, ἀλλὰ καταστράφηκε ἀπὸ πυρκαγιὰ ποὺ ἔγινε στὶς 1 Ἰανουαρίου 1979 καὶ β) ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἀναγέννησή της καὶ γενικὰ ἡ προστασία της καὶ ἡ ἀποφυγὴ ἀλλαγῆς τοῦ χαρακτῆρα της.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ νὰ δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Πάτραι, 22 Ἰανουαρίου 1979


Μὲ ἐντολὴ Νομάρχη
Ὁ Διευθυντὴς Δασῶν
ΑΛΕΞ. ΜΠΛΕΤΑΣ



Κλίμαξ 1:20.000
300
600
500
Βερβόρα
Αμπελόκηποι

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ

εἰς θέσιν «Βρυσόβρυση» περιφερείας Ἀμπελοκήπων Αἰγιαλείας, ἐκτάσεως -15- στρεμμάτων

Κλίμαξ 1:2.000





ΖΑ/180
22/1/79
ὁ Δ/ντὴς

Αἴγιο 12 Ἰανουαρίου 1979
Δασάρχης Αἰγίου

Κλίμαξ 1:50.000

Ἀριθ. 97240 (2)

Περὶ κηρύξεως ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως ἀγροτικῶν ἀκινήτων ἐκτάσεως 632,46 μ², ὑπὲρ καὶ μὲ δαπάνες τοῦ ΟΤΕ Α.Ε., γιὰ τὴν κατασκευὴ ὁδοῦ προσπελάσεως καὶ ἐπικοινωνίας, τοῦ ἀκινήτου ἀποθηκῶν ΟΤΕ Κομοτηνῆς, μὲ δημόσια ὁδό.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ἔχοντας ὑπόψη:

1. Τὶς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 797/71 «περὶ ἀναγκαστικῶν ἀπαλλοτριώσεων», σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Β.Δ. 139/71 «περὶ ἁρμοδιότητος τῶν Νομαρχῶν πρὸς κήρυξιν ἀναγκαστικῶν τινων ἀπαλλοτριώσεων».

2. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 913.11/225589/ΓΑριΦ.25866/24.10.1978/ΟΤΕ Α.Ε.

3. Τὸ κτηματολογικὸ διάγραμμα - πίνακα μὲ τὰ στοιχεῖα Ε(ΑΒΓΕΖΑ) = 329,825 μ² καὶ Ε(ΓΔΕΓ) = 302,64 μ² τῆς (1.9.77) τοῦ Ἀγρ. Τοπογρ. Μηχ. Ἀθανασίου Χατζηβασιλείου, ἀποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε τὴν ἀναγκαστικὴ ἀπαλλοτρίωση γιὰ λόγους δημόσιας ὠφέλειας ἔκταση 632,46 μ² γιὰ τὴν κατασκευὴ ὁδοῦ προσπελάσεως καὶ ἐπικοινωνίας τοῦ ἀκινήτου Ἀποθηκῶν ΟΤΕ Κομοτηνῆς, μὲ δημόσια ὁδὸ καὶ ποὺ φαίνεται στὸ κτηματολογικὸ διάγραμμα τῆς 1.9.77 τοῦ Ἀγρ. Τοπογρ. Μηχ. Ἀθαν. Χατζηβασιλείου.

Γιὰ τὴν ἔκταση ποὺ ἀπαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας: 1) Ἀδελφοὶ Ψαρικίδη, 2) Σωτήριος Καραολάνης.

Ἡ ἀνωτέρω ἀπαλλοτρίωση κηρύσσεται ὑπὲρ καὶ μὲ δαπάνες τοῦ ΟΤΕ Α.Ε.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ νὰ δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 15 Ἰανουαρίου 1979

Ὁ Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(3)

Περὶ τροποποιήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Λαρίσης καὶ τροποποιήσεως ἐνίων ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει:

1) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Δ/τος «περὶ σχεδίων πόλεων κ.λπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 1, 2, 3, 9, 11, 29 καὶ 70 αὐτοῦ.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ Γ.Ο.Κ.», ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α') καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 16 (παρ. 1 καὶ 2), 17, 21, 22, 25β, 33 (παρ. 1 καὶ 2), 34, 35 (παρ. 5β), 61 (παρ. 2), τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Ν. 720/1977 «περὶ ἐξαιρέσεως ἀπὸ τῆς κατεδαφίσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 297/Α'), καὶ 62 αὐτοῦ.

3) Τὰς ὑπ' ἀριθ. 105/1976, 272/1976, 273/1976, 274/1976 καὶ 275/1976 πράξεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Λαρίσης.

4) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 254/1978 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τμῆμα Μελετῶν), ὡς καὶ

5) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 964/1978 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν:

Ἄρθρον 1.

Ἐγκρίνεται ἡ τροποποίησις καὶ ἡ ἐπέκτασις τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Λαρίσης εἰς τοὺς συνοικισμοὺς καὶ τὰς περιοχὰς Ἁγίου Θωμᾶ, Ἀνθουπόλεως, Χαραυγῆς, Πυροβολικῶν, Ἀβέρωφ, Ἁγίου Γεωργίου, Ἠπειρωτῶν, Κ.Α.Τ.Ε. καὶ Λειβαδάκι ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὰ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκισμοῦ τεθεωρημένα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Γ. 32155/1978 πράξεως αὐτοῦ δώδεκα (12) σχετικὰ πρωτότυπα διαγράμματα ὑπὸ κλίμακα 1:2000 τῶν ὁποίων συνοπτικὰ ἀντίτυπα δημοσιεύονται μετὰ τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 2.

Κατὰ τὸ πρόσωπον τῶν οἰκοπέδων ᾠκοδομημένων ἢ μὴ τῶν κειμένων εἰς τὴν περιοχήν, ἔνθα ἐγκρίνεται ἡ τροποποίησις καὶ ἐπέκτασις τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου, τροποποιεῖται, καταργεῖται καὶ ἐπιβάλλεται προκήπιον πλάτους τεσσάρων (4,00), ἓξ (6,00) καὶ δέκα (10,00) μέτρων ὡς εἰς τὰ αὐτὰ ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος μνημονευόμενα διαγράμματα ἐμφαίνεται.

Ἄρθρον 3.

Ἐπιβάλλονται στοαὶ καθ' ὅλον τὸ ὕψος τοῦ ἰσογείου τῶν οἰκοδομῶν τῶν ἀνεγερθησομένων ἐπὶ τῶν οἰκοπέδων τῶν κειμένων ἐντὸς τῶν οἰκοδομικῶν τετραγώνων ὑπὸ στοιχεῖον Α' ὡς εἰς τὰ αὐτὰ ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος μνημονευόμενα διαγράμματα ἐμφαίνεται.

Ἄρθρον 4.

Τὰ ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως τῶν διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ παρόντος ἐπεκτεινομένου τμήματος τοῦ σχεδίου ρυμοτομίας Λαρίσης καθορίζονται κατὰ τομεῖς Η, Ζ, Ζ1, Ζ2, Ι1, Ι2, Κ καὶ Ε3 ἐμφαινομένους εἰς τὰ αὐτὰ ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος μνημονευόμενα διαγράμματα ὡς κάτωθι:

1. Τομεὺς Η'.

α) Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ συνεχές.

β) Ἐλάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) μέτρα

Ἐλάχιστον βάθος : δέκα πέντε (15) μέτρα
Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν : διακόσια (200) τετρ. μέτρα

γ) Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου β' θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα οἰκισμοῦ ὑφισταμένου κατὰ τὸν χρόνον ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τοῦ Ν.Δ. 8/1973, ἅτινα κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος δὲν ἔχουν μὲν τὰ κατὰ τὰ ὡς ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουν:

Ἐλάχιστον πρόσωπον: ὀκτὼ (8) μέτρα
Ἐλάχιστον βάθος : δώδεκα (12) μέτρα
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: ἑκατὸν εἴκοσι (120) τετρ. μέτρα

δ) Ποσοστὸν καλύψεως ἑξήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (60%) τῆς ἐπιφανείας τοῦ οἰκοπέδου.

ε) Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων δύο (2).

στ) Συντελεστὴς δομήσεως ἕνα καὶ δύο δέκατα (1,2).

2. Τομεὺς Ζ

α) Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ συνεχές.

β) Ἐλάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) μέτρα.

Ἐλάχιστον βάθος: δέκα πέντε (15) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: Διακόσια (200) τετρ. μέτρα.

γ) Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου β' θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα οἰκισμοῦ ὑφισταμένου κατὰ τὸν χρόνον ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τοῦ Ν.Δ. 8/1973, ἅτινα κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος δὲν ἔχουν μὲν τὰ κατὰ τὰ ὡς ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουν:

Ἐλάχιστον πρόσωπον: ὀκτὼ (8) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος: δώδεκα (12) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: ἑκατὸν εἴκοσι (120) τετρ. μέτρα.

δ) Ποσοστὸν καλύψεως πεντήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (50%) τῆς ἐπιφανείας τοῦ οἰκοπέδου.

ε) Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τρεῖς (3).

στ) Συντελεστὴς δομήσεως ἕνα καὶ σαράντα (1,40).

3. Τομεὺς Ζ1

α) Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ συνεχές.
β) Ἐλάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος: δέκα ἓξ (16) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: τριακόσια (300) τετρ. μέτρα.

γ) Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου β' θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα οἰκισμοῦ ὑφισταμένου κατὰ τὸν χρόνον ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τοῦ Ν.Δ. 8/1973 ἅτινα καὶ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος δὲν ἔχουν μὲν τὰ κατὰ τὰ ὡς ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουν:

Ἐλάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος: δέκα πέντε (15) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: διακόσια (200) τετρ. μέτρα.

δ) Ποσοστὸν καλύψεως πεντήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (50%) τῆς ἐπιφανείας τοῦ οἰκοπέδου.
ε) Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τρεῖς (3).
στ) Συντελεστὴς δομήσεως ἕνα καὶ σαράντα (1,40).

4. Τομεὺς Ζ2

α) Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ μικτόν.
β) Ἐλάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος: δέκα ἓξ (16) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: τριακόσια (300) τετρ. μέτρα.

γ) Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου β' θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα ἅτινα κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος δὲν ἔχουν μὲν τὰ κατὰ τὰ ὡς ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουν:

Ἐλάχιστον πρόσωπον: ὀκτὼ (8) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος: δώδεκα (12) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: ἑκατὸν πεντήκοντα (150) τετρ. μέτρα.

δ) Ποσοστὸν καλύψεως ἑξήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (60%) τῆς ἐπιφανείας τοῦ οἰκοπέδου.
ε) Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τρεῖς (3).
στ) Συντελεστὴς δομήσεως ἕνα καὶ ὀκτὼ δέκατα (1,8).

5. Τομεὺς Ι1

α) Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ συνεχές.
β) Ἐλάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος: δέκα πέντε (15) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: διακόσια (200) τετρ. μέτρα.

γ) Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου β' θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα οἰκισμοῦ ὑφισταμένου κατὰ τὸν χρόνον ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τοῦ Ν.Δ. 8/1973 ἅτινα κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος δὲν ἔχουν μὲν τὰ κατὰ τὰ ὡς ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουν:

Ἐλάχιστον πρόσωπον: ὀκτὼ (8) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος: δώδεκα (12) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: ἑκατὸν πεντήκοντα (150) τετρ. μέτρα.

δ) Ποσοστὸν καλύψεως πεντήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (50%) τῆς ἐπιφανείας τοῦ οἰκοπέδου.
ε) Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τέσσαρες (4).
στ) Συντελεστὴς δομήσεως ἕνα καὶ ὀγδόντα (1,80).

6. Τομεὺς Ι2

α) Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ μικτόν.
β) Ἐλάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος: δέκα ἓξ (16) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: τριακόσια (300) τετρ. μέτρα.

γ) Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου β θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα ἅτινα κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος δὲν ἔχουν μὲν τὰ κατὰ τὰ ὡς ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουν:

Ἐλάχιστον πρόσωπον: ὀκτὼ (8) μέτρων.
Ἐλάχιστον βάθος: δώδεκα (12) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: ἑκατὸν πεντήκοντα (150) $μ^2$.

δ) Ποσοστὸν καλύψεως πεντήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (50%) τῆς ἐπιφανείας τοῦ οἰκοπέδου.
ε) Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τέσσαρες (4).
στ) Συντελεστὴς δομήσεως δύο (2).

7. Τομεὺς Κ:

α) Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ συνεχές.
β) Ἐλάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος: δέκα ἓξ (16) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: τριακόσια (300) $μ^2$.

γ) Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου β θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα οἰκισμοῦ ὑφισταμένου κατὰ τὸν χρόνον ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τοῦ Ν.Δ. 8/1973, ἅτινα κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος δὲν ἔχουν μὲν τὰ κατὰ τὰ ὡς ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουν:

Ἐλάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος: δέκα πέντε (15) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: διακόσια (200) $μ^2$.

δ) Ποσοστὸν καλύψεως πεντήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (50%) τῆς ἐπιφανείας τοῦ οἰκοπέδου.
ε) Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων πέντε (5).
στ) Συντελεστὴς δομήσεως δύο καὶ σαράντα (2,40).

8. Τομεὺς Ε3:

α) Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ πανταχόθεν ἐλεύθερον (Π.Ε.).
β) Ἐλάχιστον πρόσωπον: εἴκοσι (20) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος: τριάκοντα πέντε (35) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: χίλια (1.000) $μ^2$.

γ) Ποσοστὸν καλύψεως τεσσαράκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (40%) τῆς ἐπιφανείας τοῦ οἰκοπέδου.
δ) Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τρεῖς (3).
ε) Συντελεστὴς δομήσεως ἕνα καὶ δύο δέκατα (1,2).

Συντελεστὴς τῆς κατ' ὄγκον ἐκμεταλλεύσεως τῶν οἰκοπέδων 5.6 $μ^3$, ἀνὰ $μ^2$.

Ἄρθρον 5.

1. Ἐκ τοῦ μεγίστου ἐπιτρεπομένου ὑπὲρ τὸ ἔδαφος ἀριθμοῦ ὀρόφων ἐπιτρέπεται ὅπως ἐξικνοῦται μέχρι τοῦ κατακορύφου ἐπιπέδου τῆς οἰκοδομικῆς γραμμῆς ὁ κατὰ τὸν ἀκόλουθον πίνακα ἀριθμὸς ὀρόφων, ἀναλόγως τῶν τομέων καὶ τοῦ πλάτους τῆς ὁδοῦ.

Μέγιστος ἀριθμὸς ὀρόφων μέχρι τῆς οἰκοδομικῆς γραμμῆς ἀναλόγως τοῦ πλάτους τῆς ὁδοῦ.	Ἐλάχιστα πλάτη ὁδῶν κατὰ τομέα ἐπιτρέποντα τὴν κατασκευὴν τοῦ κατὰ τὴν πρώτην στήλην ἀριθμοῦ ὀρόφων μέχρι τῆς οἰκοδομικῆς γραμμῆς:			
	Η	Ζ, Ζ1, Ζ2	Ι1, Ι2	Η
2	—	—	—	—
3	—	8,00	8,00	8,00
4	—	—	10,80	10,80
5	—	—	—	13,50

2. Η διά τοῦ ὡς ἄνω πίνακος κλιμάκωσις τοῦ μεγίστου ἀριθμοῦ ἐν προσόψει ἀνεγειρομένων ὀρόφων ἐφαρμόζεται καὶ ἐπὶ τῶν τομέων Η, Ζ καὶ Ι τῶν καθορισθέντων διὰ τοῦ ἀπὸ 2.2.1976 Π.Δ. «περὶ τροποποιήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Λαρίσης καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ» (ΦΕΚ 72/Δ').

Ἄρθρον 6.

1. Κατὰ παρέκκλισιν τῶν ὡς ἄνω ἄρθρων 4 καὶ 5 οἱ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως τῶν ἀνεγειρομένων κτιρίων ἐντὸς τῶν ὑπὸ στοιχεῖα:

ΙΙΙ χώρων δι' ἀνέγερσιν Γυμνασίου

Ι χώρων δι' ἀνέγερσιν Δημοτικοῦ Σχολείου

ΙΙ χώρων δι' ἀνέγερσιν Νηπιαγωγείου καὶ χώρων δι' ἀνέγερσιν Βρεφικοῦ Σταθμοῦ ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὰ ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος διαγράμματα καθορίζονται ὡς εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα:

Χῶροι πρὸς ἀνέγερσιν	Ποσοστὸν καλύψεως	Οἰκοδομικὸν σύστημα	ἀριθμὸς ὀρόφων	Συντελεστὴς δομήσεως	ὕψος
Γυμνασίου-Λυκείου ΙΙΙ	20 %	Π.Ε.	3	0,40	12,00
Δημοτικοῦ Σχολείου Ι	30 %	Π.Ε.	3	0,6	12,00
Δημοτικοῦ Σχολείου ΙΙ	20 %	Π.Ε.	2	0,4	9,00
Νηπιαγωγείου ΙΙ	20 %	Π.Ε.	2	0,4	9,00
Βρεφικοῦ Σταθμοῦ	40 %	Π.Ε.	1	0,4	5,00
Δημοτικοῦ Γυμναστηρίου	10 %	Π.Ε.	1	0,1	6,00

2. Τὰ ἀνεγερθησόμενα κτίρια ἐντὸς τῶν διὰ τοῦ ἄρθρου 6 μνημονευομένων χώρων δέον νὰ ἀπέχουν ἐκ τῶν πέριξ ρυμοτομικῶν γραμμῶν τέσσαρα (4) μέτρα τουλάχιστον.

Ἄρθρον 7.

Τροποποιεῖται τὸ ἀπὸ 11.6.1966 Β. Δ/γμα «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ ἀπὸ 13.10.1962 Β. Δ/τος «περὶ ἀναθεωρήσεως τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων καὶ περὶ ὕψους οἰκοδομῶν καὶ μεγίστου ἀριθμοῦ ὀρόφων τῆς πόλεως Λαρίσης» ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν» (ΦΕΚ 102/Δ), ὡς ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως κατὰ τὸ ἐν αὐτῷ μνημονευόμενον διάγραμμα ὑψῶν ὑπ' ἀριθ. Ε. 18165/66 πρᾶξιν, τοῦ Ὑφυπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων διὰ τῆς ὑπαγωγῆς τμήματος τοῦ τομέως Γ2 εἰς τὸν διὰ τοῦ παρόντος καθορισθέντα νέον τομέα 12 ὡς ἐν τοῖς διαγράμμασι τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ παρόντος ἐμφαίνεται.

Ἄρθρον 8.

1. Ἐντὸς τῶν ὑπὸ στοιχεῖον Ε χώρων πρασίνου τῶν ἐμφαινομένων εἰς τὰ ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος μνημονευόμενα διαγράμματα ἐπιτρέπεται μόνον ἡ ἀνέγερσις ἐλαφρῶν κατασκευῶν προοριζομένων διὰ περίπτερα ἀναπαύσεως καὶ ἀναψυκτικῶν.

2. α) Ἐντὸς τῶν ὑπὸ στοιχεῖον Ο.Τ. οἰκοδομικῶν τετραγώνων τῶν ἐμφαινομένων εἰς τὰ ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος διαγράμματα ἐπιτρέπεται μόνον ἡ ἀνέγερσις κατοικιῶν Πνευματικοῦ Κέντρου, ὡς καὶ ἡ ἐγκατάστασις λειτουργιῶν προοριζομένων διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν ἀμέσων ἀναγκῶν τῆς κατοικίας ὡς π.χ. κτίρια προοριζόμενα ἐκ κατασκευῆς διὰ σταθμευσιν αὐτοκινήτων καὶ κτίρια κεντρικῆς θερμάνσεως (φωταέριο).

β) Κατ' ἐξαίρεσιν ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις καταστημάτων λιανικοῦ ἐμπορίου, κέντρων ἀναψυχῆς (ἑστιατόρια, καφενεῖα, ζαχαροπλαστεῖα) ὡς καὶ καταστημάτων παροχῆς ὑπηρεσιῶν (πλυντήρια, καθαριστήρια, κουρεῖα, ἀρτοποιεῖα, καταστήματα ἐπισκευῆς, ὑδραυλικῶν, ἠλεκτρικῶν εἰδῶν, καὶ σχετικῶν εἰδῶν ἀτομικῆς καὶ οἰκιακῆς χρήσεως) καὶ δὴ μόνον ἐπὶ τῶν πλευρῶν τῶν οἰκοδομικῶν τετραγώνων, τῶν κειμένων ἐπὶ τῶν ὁδῶν κεχρωσμένων διὰ πρασίνου χρώματος (κύριοι πεζόδρομοι) καὶ πορτοκαλόχρουν (ὁδοὶ κυκλοφορίας αὐτοκινήτων) ὡς ἐμφαίνονται εἰς τὰ ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος διαγράμματα.

3. Ἐντὸς τῶν οἰκοδομικῶν τετραγώνων ὑπὸ στοιχεῖον Α, περὶ ὧν τὸ ἄρθρον 3 τοῦ παρόντος ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις κατοικιῶν καὶ ἡ ἐγκατάστασις λειτουργιῶν κεντρικῆς φύσεως ἤτοι:

α) Ἀπὸ τὸν κλάδον τῆς βιοτεχνίας ἐπιτρέπονται αἱ ἐγκαταστάσεις χειροτεχνίας (πλεκτικῆς, δανδελοποιίας καὶ διακοσμητικῶν εἰδῶν); ἀρτοποιίας, ζαχαροπλαστικῆς, ἐπισκευῆς εἰδῶν οἰκιακῆς ἢ ἀτομικῆς χρήσεως (ὑποδημάτων, ἠλεκτρικῶν συσκευῶν, ὡρολογίων, ὀπτικῶν εἰδῶν), κατασκευῆς εἰδῶν ἐνδυμασίας εἰς ἐπίπεδον βιοτεχνίας καὶ κοσμηματοποιίας.

β) Ἀπὸ τὸν κλάδον τοῦ χονδρικοῦ Ἐμπορίου ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάστασις καταστημάτων καὶ ἀποθηκῶν τῶν κατηγοριῶν: Μηχανῶν Γραφείου, γραφομηχανῶν, ἀριθμομηχανῶν, ἰατρικῶν καὶ ὀδοντιατρικῶν ὀργάνων καὶ ἐργαλείων, ὡς καὶ ὀργάνων ἀκριβείας, μετρήσεως καὶ ἐλέγχου. Ἐμπορίου καπνοῦ, σιγάρων καὶ προϊόντων καπνοῦ.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις καταστημάτων καὶ ἀποθηκῶν τῶν κατηγοριῶν: Ἐμπορίου πρώτων ὑλῶν γεωργικῆς, κτηνοτροφικῆς καὶ δασικῆς προελεύσεως, Ὀρυκτῶν, μεταλλευμάτων, μετάλλων καὶ χημικῶν προϊόντων βιομηχανίας. Κατειργασμένης ξυλείας καὶ ὑλικοῦ κατασκευῶν Μηχανῶν καὶ ἐργαλείων. Εἰδῶν κιγκαλερίας καὶ ἠλεκτρικῶν συσκευῶν καὶ ὑλικῶν. Ἐπίπλων καὶ εἰδῶν ἐπιπλώσεως, εἰδῶν διατροφῆς, ποτῶν καὶ καπνοῦ.

γ) Ἀπὸ τὸν κλάδον Μεταφορῶν ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις γραφείων παραλαβῆς συσκευασίας καὶ ἀποστολῆς ἐμπορευμάτων ὁδικῶς.

δ) Ἀπὸ τὸν κλάδον Ὑπηρεσιῶν ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις ἐκπαιδευτηρίων (Δημοσίων ἢ Ἰδιωτικῶν), προσχολικῆς, κατωτέρας καὶ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, Κλινικῶν καὶ Νοσοκομείων, Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων καὶ Ἀσύλων γενικῶς.

4. Ἐντὸς τῶν οἰκοδομικῶν τετραγώνων ὑπὸ στοιχεῖον Β ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις κατοικιῶν καὶ ἡ ἐγκατάστασις λειτουργιῶν κεντρικῆς φύσεως ὡς λεπτομερῶς καθορίζονται ἐν τοῖς ἐδαφίοις α, β, γ καὶ δ τῆς παραγράφου 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου, ὡς καὶ ἡ ἀνέγερσις κτιρίων προοριζομένων ἐκ κατασκευῆς διὰ κλινικάς, καὶ ἰδιωτικῶν ἐκπαιδευτηρίων προσχολικῆς κατωτέρας καὶ μέσης ἐκπαιδεύσεως.

5. Ἐντὸς τῶν οἰκοδομικῶν τετραγώνων ἢ τμημάτων αὐτῶν ὑπὸ στοιχεῖον Ζ1, ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις κτιρίων ἐκ κατασκευῆς προοριζομένων μόνον διὰ θρησκευτικὰ ἱδρύματα, ἰδιωτικὰ ἢ δημόσια ἐν γένει ἱδρύματα προνοίας, ἱδρύματα ὑγείας τοῦ Δημοσίου, ἰδιωτικαὶ κλινικαί, ἰδιωτικὰ ἐκπαιδευτήρια, δημόσια ἐκπαιδευτήρια Τεχνικῆς καὶ Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαιδεύσεως, Ἱδρύματα ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν καὶ κτιρίων κα-

ταστημάτων λιανικοῦ ἐμπορίου, ἑστιατορείων, ἀναψυκτηρίων κλπ.

6. Ἐντὸς τῶν οἰκοδομικῶν τετραγώνων ἢ τμημάτων αὐτῶν ὑπὸ στοιχεῖον Γ ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις κατοικιῶν καὶ ἡ ἐγκατάστασις λειτουργιῶν κεντρικῆς φύσεως ὡς ἐν τοῖς ἑπομένοις ἐδαφίοις καθορίζονται.

α) Ἀπὸ τὸν κλάδον τῆς Βιοτεχνίας ἐπιτρέπονται μονάδες αἵτινες δὲν ἐμπίπτουν εἰς τὰς περιπτώσεις περὶ ὧν τὰ ἄρθρα 4 καὶ 5 τοῦ ἀπὸ 27.12.1956 Β. Δ/τος «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ ὑπ' ἀριθ. 3206/1955 Νόμου «περὶ καθορισμοῦ Βιομηχανικῶν ζωνῶν εἰς διαφόρους πόλεις καὶ περιοχὰς τῆς Χώρας» (ΦΕΚ 5 Α'/1957).

β) Ἀπὸ τὸν κλάδον χονδρικοῦ ἐμπορίου ἐπιτρέπονται καταστήματα κατηργασμένης ξυλείας καὶ ὑλικῶν κατασκευῶν. Μηχανῶν καὶ ἐργαλείων ἐν γένει. Εἰδῶν κιγκαλερίας καὶ ἠλεκτρικῶν συσκευῶν. Ἐπίπλων καὶ εἰδῶν ἐπιπλώσεως, ὡς καὶ πάντα τὰ ἀναφερόμενα ἐν τῇ πρώτῃ περιπτώσει τοῦ ἐδαφίου 6 τῆς παραγράφου 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

γ) Ἀπὸ τὸν κλάδον Μεταφορῶν ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάστασις γραφείων παραλαβῆς, συσκευασίας καὶ ἀποστολῆς ἐμπορευμάτων ἐν γένει καὶ

δ) Ἀπὸ τὸν κλάδον Ὑπηρεσιῶν ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις κτιρίων προοριζομένων ἐκ κατασκευῆς διὰ κλινικὰς ὡς καὶ ἡ ἐγκατάστασις ἰδιωτικῶν ἐκπαιδευτηρίων προσχολικῆς κατωτέρας καὶ μέσης ἐκπαιδεύσεως.

7. Ἐντὸς τῶν οἰκοδομικῶν τετραγώνων ὑπὸ στοιχεῖον Η1 ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις κτιρίων τῶν κάτωθι χρήσεων:

α) Βιομηχανικαὶ καὶ Βιοτεχνικαὶ ἐγκαταστάσεις καὶ ἀποθῆκαι αἱ ὁποῖαι δὲν ἐμπίπτουν εἰς τὰς περιπτώσεις περὶ ὧν τὰ ἄρθρα 4 καὶ 5 τοῦ ἀπὸ 27.12.1956 Β. Διατάγματος «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ ὑπ' ἀριθ. 3206/1965 Νόμου «περὶ καθορισμοῦ Βιομηχανικῶν ζωνῶν εἰς διαφόρους πόλεις καὶ περιοχὰς τῆς Χώρας» (ΦΕΚ 5/Α/1957).

Ἐπὶ πλέον περιλαμβάνουν καὶ μονάδας μεγαλυτέρας ἀπὸ ἀπόψεως κυβισμοῦ, ἱπποδυνάμεως κλπ. τῶν ὁρίων τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἀπὸ 27.12.1956 Β. Δ/τος, ἐφ' ὅσον αἱ μονάδες αὗται δὲν ἐμπίπτουν εἰς τὰς κατηγορίας τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω Διατάγματος, ἤτοι ἐξαιροῦνται τῆς κατηγορίας ταύτης αἱ ἐπικίνδυνοι λόγῳ ἐκρήξεως πυρκαϊᾶς κλπ. μονάδες, αἱ ἀνθυγιειναὶ λόγῳ ἀναθυμιάσεων, δυσοσμίας κλπ. ὡς καὶ αἱ σοβαρῶς ἐνοχλητικαὶ λόγῳ θορύβου, κραδασμῶν, καπνοῦ ἢ ἄλλης αἰτίας ὡς αὗται καθορίζονται εἰς τὰ ἄρθρα 4—1, 4—2 καὶ 4—3 τοῦ ὡς ἄνω ἀπὸ 27.12.1956 Διατάγματος.

β) Ἀπὸ τὸν κλάδον τοῦ Ἐμπορίου ἐπιτρέπονται ἐγκαταστάσεις χονδρικοῦ ἐμπορίου πλὴν τῶν εἰδῶν διατροφῆς, ὡς ἐπίσης καὶ αἱ ἐγκαταστάσεις λιανικοῦ ἐμπορίου αἱ ὁποῖαι κρίνονται ἀπαραίτηται διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς βιομηχανικῆς ζώνης.

γ) Ἀπὸ τοὺς κλάδους μεταφορῶν ἐπικοινωνιῶν, Τραπεζῶν, ἀσφαλειῶν καὶ διεκπεραιώσεως ὑποθέσεων ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάστασις γραφείων καὶ ὑποκαταστημάτων προοριζομένων διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῆς βιομηχανικῆς ζώνης.

δ) Ἀπὸ τὸν κλάδον Ὑπηρεσιῶν ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάστασις γραφείων διοικήσεως ὡς καὶ αἱ ἀναγκαῖαι διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς βιομηχανικῆς ζώνης καὶ τοὺς ἐντὸς αὐτῆς ἐργαζομένους, ἐκκλησιαστικαί, ὑγειονομικαί, μορφωτικαὶ καὶ ψυχαγωγικαὶ ἐγκαταστάσεις.

ε) Ἀπαγορεύεται ἡ ἀνέγερσις κτιρίων πρὸς ἐγκατάστασιν ξενοδοχείων καὶ κοιτώνων.

στ) Κατ' ἐξαίρεσιν ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις κατοικιῶν ἐντὸς τῶν οἰκοπέδων τῶν βιομηχανικῶν συγκροτημάτων καὶ ἐφ' ὅσον αὗται κρίνονται ἀπολύτως ἀναγκαῖαι διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ἀντιστοίχων ἐγκαταστάσεων.

8. α) Ἐντὸς τῶν οἰκοδομικῶν τετραγώνων ὑπὸ στοιχεῖον Θ ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις κτιρίων διὰ χρήσεις μόνον χονδρικοῦ καὶ λιανικοῦ ἐμπορίου ὡς καὶ ἀποθῆκαι ἐν γένει, ἀπαγορευομένης τῆς ἐναποθηκεύσεως ἐκρηκτικῶν ὑλῶν ὡς καὶ τῆς ἐναποθηκεύσεως εὐφλέκτων ὑλῶν εἰς ποσότηταν μεγαλυτέραν τῶν 10.000 χιλιογράμμων.

β) Ὅσον ἀφορᾷ τὰς ἄλλας λειτουργίας ἰσχύουν τὰ ἀναφερόμενα καὶ διὰ τὰ οἰκοδομικὰ τετράγωνα ὑπὸ στοιχεῖον Η1 καὶ εἰδικώτερον τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰ ἐδάφια γ, δ, ε καὶ στ τῆς παραγράφου 7 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 4 Ἰανουαρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ

Λάρισα 1:2000

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α


Τομεῖς	Σύστ. δομ.	Ἐλάχ. πρόσωπον	Ἐλάχ. βάθος	Ἐλάχ. ἐμβαδόν	Ποσοστόν καλύψεως	[illegible]	Συντ. δομήσεως
Η	Συνεχές	10μ.	15μ.	200 τ.μ.	60%	[illegible]	4.90
Ζ	Συνεχές	10μ.	15μ.	200 τ.μ.	60%	3	1.40
Ζ1	Συνεχές	»	16μ.	300 τ.μ.	60%	3	1.40
[illegible]	Μικτόν	»	16μ.	300 τ.μ.	60%	[illegible]	1.90
Ι1	Συνεχές	»	15μ.	200 τ.μ.	50%	[illegible]	1.80
Ι2	Μικτόν	»	16μ.	300 τ.μ.	60%	[illegible]	[illegible]
Κ	Συνεχές	»	15μ.	300 τ.μ.	50%	[illegible]	2.40
Ε3	[illegible]	20μ.	25μ.	100 τ.μ.	40%		1.20


ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ


Τομεῖς	Ἐλάχ. προσώπου	Ἐλάχ. βάθος	Ἐλάχ. ἐμβαδόν
Η	6μ.	12μ.	120 τ.μ.
Ζ	8μ.	12μ.	120 τ.μ.
Ζ1	10μ.	15μ.	[illegible] τ.μ.
Ζ2	8μ.	12μ.	150 τ.μ.
Ι1	8μ.	12μ.	150 τ.μ.
Ι2	8μ.	12μ.	150 τ.μ.
Κ	10μ.	15μ.	200 τ.μ.

[illegible]


Χῶροι [illegible] ἀνάγκαιν	Ποσοστόν καλύψεως	Οἰκοδομικόν σύστημα	Ἀριθμός ὀρόφων	Συντελ. δομήσεως	Ὕψος
Γυμνασίου-Λυκείου ΙΙΙ	20%	Π.Σ.	3	0.40	12.00
Δημοτικοῦ Σχολείου Ι	30%	Π.Σ.	3	[illegible]	12.00
Δημοτικοῦ Σχολείου ΙΙ	20%	Π.Σ.	2	[illegible]	9.00
Νηπιαγωγείου ΙΙ	20%	Π.Σ.	2	0.4	9.00
Βρεφικοῦ Σταθμοῦ	40%	Π.Σ.	1	0.4	[illegible]
Δημοτικοῦ Γυμναστηρίου	10%	Π.Σ.	1	0.1	6.00






Λάρισα 1:2000
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ


Η1
Ε3
Θ
Γ
Η
Κοινόχρηστος χώρος
πεζόδρομος






πεζόδρομος
Ζ1


Ο.Τ. 495
Ο.Τ. 1058
ΑΕΔ
ΑΕΔ

ΖΩΝΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ
ΛΑΡΙΣΗΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ
ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
1975 - 1984

ΚΛΙΜΑΞ 1:2000

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 311 - 11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 19

ΜΕΛΕΤΗΣΑΣ


ΣΧΕΔΙΑΣΑΣ


ΕΛΕΓΧΘΗ


Ζ	[illegible]	10μ	15μ	[illegible]
Ζ1	[illegible]	-	14μ	[illegible]
Ζ2	[illegible]	-	15μ	[illegible]
Ι1	[illegible]	-	15μ	[illegible]
Ι2	[illegible]	-	16μ	[illegible]
Κ	[illegible]	-	16μ	[illegible]
Ε3	[illegible]	20μ	[illegible]	[illegible]


ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛ

Η	5	10μ	[illegible]
Ζ	8μ	12μ	[illegible]
Ζ1	10μ	13μ	[illegible]
Ζ2	8μ	12μ	[illegible]
Ι1	8μ	12μ	[illegible]
Ι2	8μ	13μ	[illegible]
Κ	9μ	13μ	[illegible]






ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ
Κ.Χ.
Z1
Z2
H1
πεζόδρομος



ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ
ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
1975/1984

ΚΛΙΜΑΞ 1:2000


ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 311 - 118


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1974


ΕΜΕΛΕΤΗΘΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗ

ΗΛΕΓΧΘΗ




ΛΕΔ
Α
ΑΕΔ
Α
Ζ
Κ
Η
Ζ
Ζ1
Η
Ζ
Γ
3
2



[illegible] III	20 %	π.ε.	τρεῖς (3)	9.4	[illegible]
[illegible] I	30 %	» »	τρεῖς (3)	9.6	[illegible]
[illegible] II	20 %	» »	δύο (2)	9.4	9.00
[illegible]	20 %	» »	δύο (2)	9.4	9.00
[illegible]	10 %	» »	είς (1)	9.4	5.00
[illegible]	10 %	» »	είς (1)	9.4	6.00

Η	[illegible]	10 μ.	15 μ.	200 τμ	60 %	2	120
Ζ	[illegible]	10 μ	15 μ	200 τμ	50 %	3	140
Ζ1	[illegible]	»	15 μ	300 τμ	50 %	3	140
Ζ2	[illegible]	»	15 μ	300 τμ	60 %	3	160
Ι1	[illegible]	»	15 μ	200 τμ	50 %	4	180
Ι2	[illegible]	»	15 μ	300 τμ	50 %	4	200
Κ	[illegible]	»	15 μ	300 τμ	50 %	5	240
Ε3	[illegible]	30 μ	35 μ	[illegible]	40 %	9	120

[illegible]	8 μ	12 μ	120 τμ
[illegible]	8 μ	12 μ	120 τμ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	8 μ	[illegible]	150 τμ
[illegible]	8 μ	[illegible]	150 τμ
[illegible]	[illegible]	12 μ	150 τμ
Κ	[illegible]	15 μ	200 τμ

ΖΩΝΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ

- Α ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
- Α1 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
- Β ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ι
- Γ » » ΙΙ
- Ε2 ΕΚΘΕΣΕΩΝ
- Η1, Η2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
- Ι1, Ι2, Ι3 ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

- ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ
- ΕΚΚΛΗΣΙΑ
- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
- Σ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ

ΔΙ/ΝΣΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΡΥΜΙΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ


ΚΛΙΜΑΞ


ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 311-120


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1974

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗ

μεζοδρομος


Λάρισα 1:2000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
πεζόδρομος


Χώρος
Δημοτ. Σχολείου
ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ





ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ.
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ
πεζόδρομος
H1
E3
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Θ. ΡΟΤΣΟΥ


ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

'Η ἐτήσια συνδρομὴ τῆς 'Εφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν φύλλων της ποὺ πουλιοῦνται τμηματικὰ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων στὴν 'Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν ἀπὸ 1 'Ιανουαρίου 1979 ὡς ἀκολούθως:

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Γιὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1.000
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ.	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » » 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν κ.λπ.	»	3.000
8. » » Δελτίο 'Εμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς 'Ιδιοκτησίας	»	200
9. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη καὶ τὸ Δ.Ε.Β.Ι.	»	6.000

Οἱ Δῆμοι καὶ οἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουν τὸ 1/2 τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

'Υπὲρ τοῦ Ταμείου 'Αλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ 'Εθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Γιὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	30
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	50
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ.	»	25
6. » » » Παράρτημα	»	15
7. » » » 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν κ.λπ.	»	150
8. » » Δελτίο 'Εμπ. καὶ Βιομ. 'Ιδιοκτησίας	»	10
9. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

'Η τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., εἶναι 3 δρχ., ἀπὸ 9 ὡς 40 σελ. 8 δρχ., ἀπὸ 41 ὡς 80 σελ. 15 δρχ., ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατὰ 15 δρχ. ἀνὰ 80 σελίδες.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Στὸ τεῦχος 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν καὶ 'Εταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α' Δημοσιεύματα 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν:

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	400
2. Τῶν καταστατικῶν 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν	»	10.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν	»	2.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων σὲ γενικὲς συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρο 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων, ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 «περὶ 'Αλλοδαπῶν 'Ασφαλιστικῶν 'Εταιρειῶν» καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ, ποὺ ἀναφέρονται σὲ προσωρινὲς διατάξεις	»	1.000
5. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν	»	4.000
6. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν 'Εταιρειῶν	»	1.000
7. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν 'Ασφαλιστικῶν 'Εταιρειῶν»	»	600
8. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν 'Ασφαλιστικῶν 'Εταιρειῶν», τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν γενικά, καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ, μὲ τὶς ὁποῖες ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ	»	4.000
9. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν 'Ελλάδι ἀλλοδαπῶν 'Εταιρειῶν» καὶ τῶν ἀποφάσεων «περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου 'Ασφαλιστικῶν 'Εταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70»	»	2.000
10. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ συγχωνεύσεως 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν»	»	10.000
11. Τῶν ἀποφάσεων τῆς 'Επιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου «περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67»	Δραχ.	1.000
12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς 'Επιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς «περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967»	»	1.000

Β'. Δημοσιεύματα 'Εταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

1. Τῶν καταστατικῶν	»	1.000
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	400
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	200
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	1.000
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα 'Αλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - 'Αλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων:

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας 'Αλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - 'Αλληλασφαλιστικῶν Ταμείων»	»	1.000
2. Τῶν 'Ισολογισμῶν τῶν ἀνωτέρω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	1.000

ΙΙ. Στὸ Τέταρτο τεῦχος τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	400

Τὸ ποσοστὸ ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων στὸ Τεῦχος 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν καὶ 'Εταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης, ποὺ πρέπει νὰ καταβάλλεται ὑπὲρ τοῦ Ταμείου 'Αλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ 'Εθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), ὁρίσθηκε γενικὰ σὲ 5 ο/ο.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στὰ Δημόσια Ταμεῖα ἔναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, τὸ ὁποῖο φροντίζει ὁ ἐνδιαφερόμενος νὰ τὸ στείλει στὴ Γενικὴ Δ/νση τοῦ 'Εθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι δυνατὸ νὰ στέλνονται καὶ σὲ ἀνάλογο συνάλλαγμα μὲ ἐπιταγὴ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντῆ τῶν Διοικητικῶν καὶ Οἰκονομικῶν 'Υποθέσεων τοῦ 'Εθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων καταβάλλεται ὡς ἑξῆς:

α) στὴν 'Αθήνα: στὸ Ταμεῖο τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα 'Εθνικοῦ Τυπογραφείου),

β) στὶς ὑπόλοιπες πόλεις τοῦ Κράτους: στὰ Δημόσια Ταμεῖα καὶ ἀποδίδεται στὸ ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μὲ τὶς 192378/3639/1947(RONEO 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (RONEO 139) ἐγκύκλιες διαταγὲς τοῦ Γ.Λ.Κ.,

γ) στὶς περιπτώσεις συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ: ὅταν ἡ ἀποστολή τους γίνεται μὲ ἐπιταγὲς μαζὶ μ' αὐτὲς στέλνεται καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστό.

'Ο Γενικὸς Διευθυντὴς
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ